



## ราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 รายการประมาณราคา โครงการ ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้านรวมโชค 1  
 ปริมาณงาน

- โดยทำการรื้อถอนฝารางระบายน้ำของเดิมออก แล้วปรับปรุงเป็นฝารางระบายน้ำ คสล. แบบทึบสลับลำ เปิด-ปิด  
 ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 658.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


| ลำดับที่                         | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ  |
|----------------------------------|--------------------------------|---|----------|---|---|
| 1                                | งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ       | 586,893.45                                | 1.3042   | 765,426.43                              | เงื่อนไข<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %<br>- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % |
| สรุป                             | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |   |          | 765,426.43                              | บาท   |
|                                  | คิดเป็นเงินประมาณ              |   |          | 765,000.00                              | บาท   |
| ตัวอักษร                         | (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  |   |          |   |   |
| (งบประมาณตั้งไว้ 772,800.00 บาท) |                                |   |          |   |   |

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว  
 เห็นชอบและยึดประมาณการนี้เป็นราคากลาง  
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1   
 (นายมานพ สมด่าง)

2   
 (นายเจตนารังสรรค์ อภิวงศ์พิทยคุณ)

3   
 (นายอนุรักษ์ อินทนนต์)

ราคากลาง

รายการประมาณราคา โครงการ ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้านรวมโชค 1 ปริมาณงาน

- โดยทำการรื้อถอนฝารางระบายน้ำของเดิมออก แล้วปรับปรุงเป็นฝารางระบายน้ำ คสล. แบบที่บดลัดฝาด เปิด-ปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 658.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปร.4 แผ่นที่ 1/1

| ลำดับ<br>ที่            | รายการ   | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุ (บาท) |            | ค่าแรงงาน (บาท) |           | รวมค่าวัสดุและ<br>แรงงาน (บาท) | หมายเหตุ          |            |
|-------------------------|--|-----------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|
|                         |  | จำนวน     | หน่วย | ราคาหน่วยละ    | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ     | จำนวนเงิน |                                |                   |            |
|                         | <b>งานปรับปรุงฝารางระบายน้ำ</b>  |           |       |                |            |                 |           |                                |                   |            |
| 1                       | รื้อถอนขอบ-ฝารางระบายน้ำ คสล. เดิม<br>พร้อมลอกตะกอนในรางระบายน้ำ<br>และขนทิ้ง - ขนย้าย | 658.00    | ม.    | -              | -          | 80.00           | 52,640.00 | 52,640.00                      |                   |            |
| 2                       | งานคอนกรีตโครงสร้าง  | 54.38     | ลบ.ม. | 1,892.53       | 102,915.78 | 436.00          | 23,709.68 | 126,625.46                     |                   |            |
| 3                       | งานไม้แบบ 50 %   | 248.00    | ตร.ม. | 467.29         | 115,887.92 | -               | -         | 115,887.92                     |                   |            |
|                         | - ไม้ค้ำยันไม้แบบ  | 74.00     | ตร.ม. | 614.00         | 45,436.00  | -               | -         | 45,436.00                      |                   |            |
|                         | - ค่าแรงงานไม้แบบ  | 497.00    | ตร.ม. | -              | -          | 133.00          | 66,101.00 | 66,101.00                      |                   |            |
|                         | - ตะปู   | 99.40     | กก.   | 32.39          | 3,219.57   | -               | -         | 3,219.57                       |                   |            |
| 4                       | งานเหล็กเสริมคอนกรีต   | 3,581.00  | กก.   | -              | -          | 4.100           | 14,682.10 | 14,682.10                      |                   |            |
|                         | - เหล็ก RB 9 มม.   | 3,581.00  | กก.   | 16.48          | 59,014.88  | -               | -         | 59,014.88                      |                   |            |
|                         | - ลวดผูกเหล็ก  | 107.00    | กก.   | 32.24          | 3,449.68   | -               | -         | 3,449.68                       |                   |            |
|                         | - เหล็กฉาก 1"x1" หนา 2.3 มม.   | 195.00    | ท่อน  | 155.00         | 30,225.00  | 67.00           | 13,065.00 | 43,290.00                      |                   |            |
|                         | - ทาสีกันสนิมเหล็กฉาก  | 117.00    | ตร.ม. | 30.00          | 3,510.00   | 30.00           | 3,510.00  | 7,020.00                       |                   |            |
| 5                       | ท่อ PVC. 2" ชั้นคุณภาพ 8.5   | 44.00     | ท่อน  | 155.61         | 6,846.84   | 25.000          | 1,100.00  | 7,946.84                       |                   |            |
| 6                       | แผ่นพื้น คจร. กว้าง 0.35 ม. หนา 5 ซม.<br>(เสริมลวด ศก. 4 มม. 5 เส้น)                   | 154.00    | ตร.ม. | 245.00         | 37,730.00  | 25.000          | 3,850.00  | 41,580.00                      |                   |            |
| <b>รวมราคาค่าต้นทุน</b> |  |           |       |                |            |                 |           | <b>รวม</b>                     | <b>586,893.45</b> | <b>บาท</b> |